

Смета на монтаж видеонаблюдения по адресу:
Ул. Рассветная, д. 8/3

Наименование	Цена	Кол-во	Стоимость
1. Оборудование			
Кабель ВВГнг 3х1,5 Россия	27,91	80	2232,80
DGS-1008A D-Link	1633,00	4	6532,00
Кабель КПЛК 4х0,75+2х(2х0,25)Э Россия	88,00	750	66000,00
Анкер 10х72 Россия	5,79	4	23,16
Кабель-канал 40х25	58,40	100	5840,00
Клипса для гофры 16мм Россия	2,26	170	384,20
Дюбель-гвоздь 6х40 Россия	0,52	300	156,00
Wi-Fi роутер RB951Ui-2HnD MikroTik	3932,50	1	3932,50
Коммутатор SNR-S2965-24T-UPS SNR	13409,00	2	26818,00
IP Видеорегистратор сетевой OMNY NVR 32/8 PRO до 32 FullHD/25кc, 200Mbps, 8HDD, 2xHDMI, 2xGE	39990,00	1	39990,00
ЖК монитор VIEWSONIC VX3211-MH 32", черный [vs16999]	17500,00	2	35000,00
Коробка 90х90х50мм	55,00	21	1155,00
Хомут нейлоновый Россия	0,66	500	330,00
Коннектор RJ-45	3,09	86	265,74
Одноплатный мини-компьютер NanoPi NEO 512Mb	2795,00	4	11180,00
Переходник SATA-USB Китай	638,00	4	2552,00
Аккумуляторная батарея SNR-BAT-12-50 SNR	9178,81	1	9178,81
Док-станция NAS for NanoPi NEO Китай	2467,00	4	9868,00
Организатор кабельный SNR-FB-ORG 0.5 U SNR	212,75	1	212,75
IP камера OMNY BASE miniBullet2-U минибуллет 2Мп (1920х1080)	3327,50	9	29947,50
VW-1 Разъем питания универсальный "папа" Россия	11,55	33	381,15
VPS-12-4 Источник питания 12V 4A пластиковый корпус Китай	520,20	6	3121,20
Блок электрических розеток на 8 гнезд Schuko, шнур питания с вилкой C14 SNR-PDU-08S-2 SNR	1214,00	2	2428,00
VW-2 Разъем питания универсальный "мама" Россия	11,35	33	374,55
Алюминиевый радиатор для NanoPi Neo	711,81	4	2847,24
Кабель UTP 4пар. кат.5е 305м NEOMAX	18,80	1700	31960,00
Кабель FTP 4пар. кат.5е 305м Андижанкабель	19,91	800	15928,00
Жесткий диск 2Tb Seagate	4945,00	5	24725,00
Ящик 19" железный 500х600х400 Россия	3355,00	1	3355,00
Щит с монтажной панелью IEK ЩМП-1-1 36 УХЛ3 (УКМ41-01-31) 395х310х150	1639,90	4	6559,60
Батарея Camelion CR2032-5 (Li, 3V, 210 mAh) Китай	51,75	4	207,00
VPS-12-3 Источник питания 12V 3A пластиковый корпус	515,90	8	4127,20

Китай			
IP камера антивандальная OMNY miniDome (2MPx, f=2.8, ИК подсветка) Китай	3327,50	24	79860,00
Труба гофрированная легкая 16 мм. самозатух-щая с протяжкой Россия	7,57	200	1514,00
Авт выкл-ль 10А 1пол Россия	94,42	5	472,10
Колодка MGP 151 4 гн.з/к Makel Турция	246,20	4	984,80
Колодка MGP 111 2 гн.з/к Makel Турция	240,00	1	240,00
Карта памяти 8Gb microSDHC (TS8GUSDHC10) Class10 + microSD--> SD Adapter Transcend	421,30	4	1685,20
Итого по оборудованию:			432368,50
2. Работы			
Монтаж кабеля в шахте лифта (ед.изм.1 этаж) монтажники СО	230,10	300	69030,00
Установка оборудования монтажники СО	510,40	10	5104,00
монтаж кабель-канала пластик, шириной до 50 мм монтажники СО	85,36	100	8536,00
монтаж трубы ПВХ гофрированной за фальшпотолком, внутри полых стен, в штробах, на стяжки, площадки, держатели монтажники СО	38,28	200	7656,00
прочие работы сторонняя организация	30000,00	1	30000,00
монтаж узла связи с заземляющим контуром монтажники СО	3828,00	1	3828,00
Монтаж распределительной коробки на стену, потолок монтажники СО	38,28	25	957,00
Монтаж видеокамеры в помещении монтажники СО	1276,00	9	11484,00
кроссировка патч-панели, кросс-панели, категории 5е (обжим, разделка кабеля, жгутирование) монтажники СО	51,04	86	4389,44
Установка и настройка видеорегистратора монтажники СО	3440,00	1	3440,00
Подключение видеокамеры монтажники СО	306,70	33	10121,10
прокладка кабеля UTP, телефонного до 4-х пар по подготовленным кабеленесущим системам и закладным (повышенной сложности) монтажники СО	14,30	2500	35750,00
Монтаж видеокамеры уличной монтажники СО	1760,02	24	42240,48
Монтаж распределительного бокса (до 200x250x100 металл) монтажники СО	765,60	4	3062,40
Итого по работам:			235598,42
Общая сумма по обеим частям сметы:			667966,92